

重庆市渝北区水利局文件

渝北水利许可〔2023〕11号

重庆市渝北区水利局 关于 2023 年度国家水土保持重点工程重庆市 渝北区两岔湖水库生态清洁型小流域项目实施 方案（变更报告）准予行政许可的决定

重庆市渝北区大湾镇人民政府：

你镇提交的《关于报送 2023 年度国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库生态清洁型小流域项目实施方案（变更报告）的函》（大湾府函〔2023〕51 号）和相关资料（项目代码：2210-500112-04-01-118750）已收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，同意对 2023 年度国

家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库生态清洁型小流域项目实施方案（变更报告）作出准予行政许可决定。

一、项目名称

2023 年度国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库生态清洁型小流域项目

二、建设地址

大湾镇

三、主要内容

原批复：项目治理水土流失面积 40.21km^2 ，其中：保土耕作 1699.0hm^2 、封禁治理 2322.0hm^2 ；新建人行步道（1.0m 宽）19.10km、生产便道（4.5m 宽）5.299km、拦河堰 1 座、蓄水池 11 座、节水灌溉 881 亩；整治山坪塘 16 口；以及雨台山水厂环境提升（围墙设计、道路改造，内部环境提升）、金凤村 10 个连片水塘环境提升（湖中岛改造、岸坡加固等）、杉木村环境改造（观景平台 2 个、生态停车坪 1 处、道路改造 3 处）、上古农耕园改造（景观提升点 5 个）等景观环境提升。

变更后：项目治理水土流失面积 32.31km^2 ，其中：保土耕作 1346.9hm^2 、封禁治理 1884.1hm^2 ；新建人行步道（1.0m 宽）26.2km、生产便道（4.5m 宽）7.56km、排水沟 4.663km、沉砂池 9 座、蓄水池 7 座、提灌站 3 座，节水灌溉 700 亩；整治山坪塘 35 口；人居环境改造 4 处（上古农耕园院落改造 15 户、雨台山水厂改

造、金凤桃花溪水域提升、杉木观景平台等)；布置生活垃圾收集箱 10 个。

四、建设工期

基本同意该工程总工期 9 个月。

五、工程投资及资金来源

原批复：工程建设总投资 2258.50 万元，资金来源为：争取上级专项补助资金。

变更后：工程建设总投资 1730.52 万元，其中中央资金 1279 万元，市级资金 217 万元，镇级自筹资金 234.52 万元。

六、其他

(一)请你镇按照批复的设计文件和投资规模，严格执行项目法人**责任制**、招投标制、工程监理制、合同管理等制度，加强项目的进度、质量、安全及资金管理，确保项目按时保质保量完成。

(二)请你镇在开工前尽快完善质量监督、开工备案等相关手续，早日开工建设。工程建设严格执行基本农田和生态红线管理有关规定。

(三)工程开工后，你镇应按时上报建设进度和投资进度等基本情况。工程施工过程中，严禁随意进行设计变更，确需对初设批复内容进行变更的，应在充分论证的基础上，编制设计变更报告，重大设计变更或总投资超概 10%以上的，须按政府投资项目管理的有关规定执行。待项目完工验收合格后，及时上报我局

组织竣工验收。

（四）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

- 附件：1. 2023 年度国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库生态清洁小流域项目实施方案（变更报告）专家评审意见
2. 专家签到表

重庆市渝北区水利局

2023 年 3 月 24 日

附件 1

2023 年国家水土保持重点工程重庆市渝北区 两岔湖水库生态清洁小流域项目实施方案 (变更报告)专家评审意见

根据国家和重庆市水土保持相关规定及有关要求,重庆市渝北区水利局于 2023 年 2 月 20 日召开了《2023 年国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库生态清洁小流域项目实施方案(变更报告)》(以下简称“实施方案(变更报告)”)进行了技术评审会。参加会议的有重庆市渝北区大湾镇人民政府(项目业主)、重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司(报告编制单位)的代表及特邀专家。评审专家组由唐继斗、张志兰、雷禾、刘德忠和宫春明五位同志组成,唐继斗同志任组长。专家组成员详细审阅了《实施方案(变更报告)》,分别提出了修改意见。会后,报告编制单位根据专家评审意见对《实施方案(变更报告)》进行了修改、补充和完善,形成了《实施方案(变更报告)(报批稿)》。经专家组复核,形成专家组评审意见如下:

一、项目选址及建设必要性

- (一)项目选址基本合理,符合相关规定。
- (二)项目建设理由较为充分,建设目的比较明确。

二、实施方案编制依据及技术标准

实施方案编制所依据的规范性文件、技术规范与标准、技术文

件及采用的资料基本正确。

三、项目及项目区概况

(一) 项目概况阐述清楚。

2023 年度国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水库小流域项目位于渝北区大湾镇,项目区涉及大湾镇龙洞岩村、金凤村、杉木村等 23 个行政村。项目区土地面积共计 117.21km²,其中:耕地总面积为 5271.00hm²,耕地中水田 789.97hm²,坡耕地 4481.62hm²。园地 157.54hm²。林地 5036.03hm²,占流域内土地总面积的 42.97%。其中:乔木林地 2306.62hm²,灌木林地 845.34hm²,疏幼林地 1884.07hm²。草地 149.44hm²,居民及交通工矿用地 774.58hm²,水域及水利设施用地 327.65hm²,其他土地 2.57hm²。区域内多年平均气温 17.3℃,年均降雨量 1150mm,属典型的山区、农业区。2022 年末项目区总人口 41198 人,其中:农业人口 39351 人,农业人口密度 336 人/km²,农业人均耕地 0.19hm²/人。流域内有水土流失面积 41.08km²,占土地总面积的 35.05%。平均土壤侵蚀模数 1987.9t/km²·a,年均土壤侵蚀量 7.96 万 t。

(二)项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文等有关情况阐述较为清楚。

四、项目建设目标与规模

(一)项目建设目标可行。项目区林草面积占宜林草面积≥80%;小流域水土流失治理度超过 80%,重点实施区域年土壤侵蚀

量减少 80%以上，项目区水土流失得到有效控制；农业生产、生活条件得到明显改善，促进当地群众增收致富，改善生态环境和发展农村经济。

（二）项目建设规模为治理水土流失 32.31km²，其中封禁治理 18.84km²，保土耕作 13.47km²。建设道路 33.76km，其中 4.5m 宽生产便道（泥结石路面）7.56km，1.0m 宽人行步道 26.2km；新建沉砂池 9 座，排水沟 4.663km；整治山坪塘 35 口，新建蓄水池 7 座；新建提灌站 3 座，节水灌溉 700 亩；实施人居环境改造共计 4 处（上古农耕园院落改造 15 户、雨台山水厂外墙改造、金凤桃花溪水域提升 30 亩、杉木观景平台等）；配置生活垃圾收集箱 10 个。

五、工程布局与设计

（一）工程布局基本可行，基本符合项目区的实际。

（二）工程设计基本符合水土保持相关的技术规程规范，基本满足施工要求。

（三）水土保持施工组织设计基本可行。

六、项目实施时间

项目实施时间安排合理，项目工期为 2023 年 4 月~2023 年 12 月，总工期 9 个月。

七、投资概算及资金来源

（一）投资概算编制依据正确，费用及定额合理，编制深度满足要求。


（二）该项目总投资 1730.52 万元，其中，工程措施 1537.48 万元，生态修复措施 0.61 万元，独立费用 142.03 万元，基本预备费 50.4 万元。资金来源上级补助资金 1496 万元，自筹资金 234.52 万元。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、组织管理措施

《实施方案（变更报告）》中提出的组织管理机构、管理措施及运行管理基本可行。

专家组组长：



2023 年 3 月 17 日

渝北区水土保持方案技术审查专家组名单					
项目名称:2023年度国家水土保持重点工程重庆市渝北区两岔湖水生态清洁型小流域项目实施(变更报告)					
姓 名	单 位	职 称	签 名	备 注	
唐继斗	重庆市水土保持监测总站	正高	唐继斗	组长	
张志兰	重庆市水土保持监测总站	正高	张志兰		
刘德忠	重庆市水土保持监测总站	高工	刘德忠		
宫春明	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司	高工	宫春明		
雷 禾	重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司	正高	雷 禾		
				审查时间: 2023年2月20日	

