

重庆市渝北区水利局文件

渝北水利许可〔2024〕13号

重庆市渝北区水利局 关于渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程 水土保持方案准予行政许可的决定

洛碛镇人民政府：

你镇提交的渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程水土保持方案审批申请表（项目代码：2305-500112-04-01-592289）和《渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程水土保持方案报告书》收悉，经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。

一、项目概况

项目位于渝北区洛碛镇、大湾镇，为新建项目。本项目为管网延伸工程，项目区供水总规模为 $1870.0\text{m}^3/\text{d}$ ，管网延伸向宝华和新石片区供水规模 $205.0\text{m}^3/\text{d}$ ，幸福村供水片区为 $188.0\text{m}^3/\text{d}$ ，张关水厂供水片区（含张关社区、水溶洞村、沙湾村、砖房村、大天地村、老君山村、张关风景区） $783.0\text{m}^3/\text{d}$ ，仙女洞水厂供水片区（天险洞村、菊花坝村、云龟山风景区） $694.0\text{m}^3/\text{d}$ 。项目总占地 4.28hm^2 ，其中永久占地 0.07hm^2 ，临时占地 4.21hm^2 。项目土石方挖方总量 9.10万 m^3 ，填方总量 9.10万 m^3 。项目计划于 2024 年 9 月开工，计划于 2025 年 8 月完工，总工期 12 个月。项目总投资 4780.75 万元，其中土建投资 2873.00 万元。

二、水土保持方案总体意见

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为 2025 年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为 4.28hm^2 。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 92%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 25%。

(六) 基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

(七) 基本同意水土保持方案实施进度安排。

(八) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持方案投资

本工程水土保持总投资 74.90 万元，其中主体已列投资 0.48 万元，方案新增投资 74.42 万元。方案新增投资中，工程措施费 0.28 万元，植物措施费 0.66 万元，施工临时措施费 3.61 万元，独立费用 60.00 万元，基本预备费 3.87 万元，水土保持补偿费 5.9962 万元（根据渝财综〔2015〕101 号文，本项目属于农村集中供水工程免征水土保持补偿费）。

四、工作要求

(一) 根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二) 依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

(三) 严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。

(四)依法做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开,同时在业主项目部和施工项目部公开,并按规定向我局按时报送监测季报和总结报告。

(五)按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理,确保水土保持工程建设质量和进度。

(六)及时向区税务局足额缴纳水土保持补偿费。

(七)本方案批准后,项目的地点、规模、水土保持措施等发生重大变更,符合“水利部第 53 号令”第十六条明确的情形,应当补充或者修改水土保持方案,报我局审批。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的,或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的,生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证,在弃渣前编制水土保持方案补充报告,并报我局审批。

(八)严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施,合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间水土流失。

(九)工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过 3 个月内,向我局报备验收材料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。

(十)本行政许可决定有效期为 3 年,自批准之日起计算。

水土保持方案自批准之日起满 3 年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应报我局重新审核。

附件：渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程水土保持方案特性表

重庆市渝北区水利局

2024 年 4 月 30 日

附件

渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程水土保持方案特性表

项目名称		渝北区洛碛镇移民智慧饮水保障工程			流域管理机构		长江水利委员会	
涉及省(市、区)		重庆市	涉及地市或个数			-	涉及县或个数	渝北区
项目规模		工程包括主要建设内容：厂区进出水在线水质分析仪安装6处；厂区自动化系统建设，控制泵的自动启停；新建中控中心1处；建设供水主管道89.409km。			总投资(万元)	4780.75	土建投资(万元)	2873.00
动工时间		2025年1月	完工时间	2025年12月		设计水平年		2026年
工程占地(hm²)		4.28	永久占地(hm²)	0.07		临时占地(hm²)		4.21
土石方量(万m³)			挖方	填方		借方		余方
			9.10	9.10		/		/
重点防治区名称			三峡库区国家级水土流失重点治理区					
地貌类型			丘陵	水土保持区划			西南紫色土区	
土壤侵蚀类型			水力侵蚀	土壤侵蚀强度			轻度	
防治责任范围面积(hm²)			4.28	容许土壤流失量[t/(km²·a)]			500	
土壤流失预测总量(t)			10459	新增土壤流失量(t)			8468	
水土流失防治标准执行等级			西南紫色土区一级标准					
防治指标	水土流失治理度		97%		土壤流失控制比		≥1	
	渣土防护率		92%		表土保护率		92%	
	林草植被恢复率		97%		林草覆盖率		25%	
防治措施及工程量	分区	工程措施			植物措施		临时措施	
	泵站防治区	主体设计：新建永久排水沟32m			/		防雨布遮盖500m²	
	管线防治区	复耕：2.70hm²			主撒播草籽1.52hm²		防雨布遮盖800m²	
投资(万元)		0.76(新增0.28)			0.66(新增0.66)		3.61(新增3.61)	
水土保持总投资(万元)		74.90(新增74.42)			独立费用(万元)		60.00	
监理费(万元)		5.00	监测费(万元)		15.00		补偿费(万元)	5.9962
方案编制单位		林同棣国际工程咨询(中国)有限公司			建设单位		重庆市渝北区洛碛镇人民政府	
法定代表人		杨进			法定代表人		陈相颖	
地址		重庆市北部新区高新园芙蓉路6号			地址		重庆市渝北区洛碛镇新渝路329号	
邮编		401121			邮编		401137	
联系人及电话		翁玲玲/18523837948			联系人及电话		赖主任/15023713841	
传真					传真			
电子信箱		1690361128@qq.com			电子信箱			